



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIRES PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,2538	16,7700 R\$	54,57
12320	ENCANADOR	H	3,2538	20,3200 R\$	66,12
				Total:	R\$ 120,69
MATERIAIS					
11091	ENGATE CROMADO	UN	2,0000	17,4621 R\$	34,92
11030	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,1200	0,2761 R\$	0,31
11079	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	UN	2,0000	7,3950 R\$	14,79
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,1940 R\$	127,19
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	UN	1,0000	35,6045 R\$	35,60
18637	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa	UN	1,0000	176,1095 R\$	176,11
				Total:	R\$ 388,92
				Total Simples:	R\$ 509,61
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 146,87
				Valor Geral:	R\$ 656,48

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,9580	16,7700 R\$	49,61
12320	ENCANADOR	H	2,9580	20,3200 R\$	60,11
				Total:	R\$ 109,72
MATERIAIS					
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	1,0000	23,5161 R\$	23,52
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,7500	0,2761 R\$	0,21
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	1,0000	103,6187 R\$	103,62
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	UN	1,0000	324,6306 R\$	324,63
	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	UN	1,0000	31,2266 R\$	31,23
				Total:	R\$ 483,21
				Total Simples:	R\$ 592,93
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 170,88
				Valor Geral:	R\$ 763,81

C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11530	MONTADOR	H	0,9860	20,7700 R\$	20,48
12391	PEDREIRO	H	0,2465	20,7700 R\$	5,12
12543	SERVEENTE	H	0,3451	15,5500 R\$	5,37
				Total:	R\$ 30,97
MATERIAIS					
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0005	73,6739 R\$	0,04
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,5522 R\$	0,08
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000	191,3333 R\$	191,33
				Total:	R\$ 191,45
				Total Simples:	R\$ 222,42
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 64,10
				Valor Geral:	R\$ 286,52

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia - CE

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(38) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO - MASSAPÊ - CEARÁ

C4670 PORTA PAPEL METÁLICO		Unidade	Coefficiente	Preço	UN	
					Total	
MAO DE OBRA		H	0,4930	20,7700	R\$	10,24
12391	PEDREIRO				Total: R\$	10,24
MATERIAIS		UN	1,0000	20,2229	R\$	20,22
18670	PORTA PAPEL METÁLICO				Total: R\$	20,22
					Total Simples:	R\$ 30,46
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (28,82%):	R\$ 8,78
					Valor Geral:	R\$ 39,24

C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)		Unidade	Coefficiente	Preço	UN	
					Total	
MAO DE OBRA		H	0,4930	20,7700	R\$	10,24
12391	PEDREIRO				Total: R\$	10,24
MATERIAIS		UN	1,0000	31,4140	R\$	31,41
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO				Total: R\$	31,41
					Total Simples:	R\$ 41,65
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (28,82%):	R\$ 12,00
					Valor Geral:	R\$ 53,65

C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)		Unidade	Coefficiente	Preço	UN	
					Total	
MAO DE OBRA		H	0,4930	20,7700	R\$	10,24
12391	PEDREIRO				Total: R\$	10,24
MATERIAIS		UN	1,0000	33,9184	R\$	33,92
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO				Total: R\$	33,92
					Total Simples:	R\$ 44,16
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (28,82%):	R\$ 12,73
					Valor Geral:	R\$ 56,89

C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)		Unidade	Coefficiente	Preço	M2	
					Total	
MAO DE OBRA		H	1,1832	20,7700	R\$	24,58
12391	PEDREIRO					
12543	SERVENTE	H	1,9720	15,5500	R\$	30,66
					Total: R\$	55,24
MATERIAIS		M3	0,0080	73,6739	R\$	0,59
10108	AREIA GROSSA	KG	3,2000	0,5522	R\$	1,77
10805	CIMENTO PORTLAND	M2	1,0000	332,0947	R\$	332,09
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm				Total: R\$	334,45
					Total Simples:	R\$ 389,69
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (28,82%):	R\$ 112,31
					Valor Geral:	R\$ 502,00

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberison Timbó Magalhães
CPF: 17.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE: 327352
11.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA				UN	
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6409	16,7700	R\$ 10,75
12320	ENCANADOR	H	0,6409	20,3200	R\$ 13,02
				Total:	R\$ 23,77
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2761	R\$ 0,08
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	85,3087	R\$ 85,31
				Total:	R\$ 85,39
				Total Simples:	R\$ 109,16
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 31,46
				Valor Geral:	R\$ 140,62

C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)				UN	
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9860	16,7700	R\$ 16,54
12320	ENCANADOR	H	0,6409	20,3200	R\$ 13,02
				Total:	R\$ 29,56
MATERIAIS					
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2761	R\$ 0,08
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	127,1940	R\$ 127,19
				Total:	R\$ 127,27
				Total Simples:	R\$ 156,83
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 45,20
				Valor Geral:	R\$ 202,03

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				UN	
C2509 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO					
	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA					
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2219	16,7700	R\$ 3,72
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1684	16,7700	R\$ 19,59
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2219	20,7700	R\$ 4,61
10498	CARPINTEIRO	H	1,1684	20,7700	R\$ 24,27
12391	PEDREIRO	H	4,0811	20,7700	R\$ 84,76
12543	SERVENTE	H	8,0793	15,5500	R\$ 125,63
				Total:	R\$ 262,58
MATERIAIS					
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440	9,9093	R\$ 0,44
10109	AREIA MEDIA	M3	0,1610	66,5550	R\$ 10,72
10169	AÇO CA-60	KG	2,5820	8,1641	R\$ 21,08
10280	BRITA	M3	0,0769	75,1233	R\$ 5,78
10441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440	1,0846	R\$ 8,29
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000	29,9054	R\$ 5,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090	0,5522	R\$ 23,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590	9,8699	R\$ 0,58
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	141,1200	0,5719	R\$ 80,71
				Total:	R\$ 156,72
				Total Simples:	R\$ 419,30
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 120,84
				Valor Geral:	R\$ 540,14

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberison Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia, Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA Nº: 227002
 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIRES PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR			UN	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4930	16,7700 R\$	8,27
12320	ENCANADOR	H	0,4930	20,3200 R\$	10,02
				Total: R\$	18,29
MATERIAIS					
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	1,0000	29,5800 R\$	29,58
				Total: R\$	29,58
				Total Simples: R\$	47,87
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	13,80
				Valor Geral: R\$	61,67

C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO			UN	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9663	16,7700 R\$	16,20
12320	ENCANADOR	H	0,9663	20,3200 R\$	19,64
				Total: R\$	35,84
MATERIAIS					
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000	9,0022 R\$	9,00
				Total: R\$	9,00
				Total Simples: R\$	44,84
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	12,92
				Valor Geral: R\$	57,76


C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")			UN	
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4437	16,7700 R\$	7,44
12320	ENCANADOR	H	0,4437	20,3200 R\$	9,02
				Total: R\$	16,46
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0500	44,5278 R\$	2,23
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	6,0738 R\$	6,07
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0800	38,6709 R\$	3,09
				Total: R\$	11,39
				Total Simples: R\$	27,85
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	8,03
				Valor Geral: R\$	35,88

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberon Timbó Magalhães
 CPF: 819.627.633-20
 Rua Felisvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodolfo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 227262
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.



(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO - MASSAPÊ - CEARÁ

C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)				UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	0,3352	16,7700 R\$	5,62
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3352	20,3200 R\$	6,81
12320	ENCANADOR			Total: R\$	12,43
MATERIAIS		M	1,2600	0,2761 R\$	0,35
11180	FITA DE VEDAÇÃO	UN	1,0000	10,7080 R\$	10,71
11202	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4"			Total: R\$	11,06
				Total Simples: R\$	23,49
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	6,77
				Valor Geral: R\$	30,26

C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")				UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	0,2958	16,7700 R\$	4,96
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2958	20,3200 R\$	6,01
12320	ENCANADOR			Total: R\$	10,97
MATERIAIS		KG	0,0280	44,5278 R\$	1,25
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	L	0,0430	38,6709 R\$	1,66
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UN	1,0000	0,7592 R\$	0,76
18240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm			Total: R\$	3,67
				Total Simples: R\$	14,64
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	4,22
				Valor Geral: R\$	18,86

C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS				UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA		H	0,2761	16,7700 R\$	4,63
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2761	20,3200 R\$	5,61
12320	ENCANADOR			Total: R\$	10,24
MATERIAIS		UN	2,0000	1,3804 R\$	2,76
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	1,0000	1,8241 R\$	1,82
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	KG	0,0200	40,7514 R\$	0,82
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC			Total: R\$	5,40
				Total Simples: R\$	15,64
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%): R\$	4,51
				Valor Geral: R\$	20,15

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327.352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80
 Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1744
FLS
RUBRICA

... e a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIRES PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4536	16,7700 R\$	7,61
12320	ENCANADOR	H	0,4536	20,3200 R\$	9,22
				Total:	R\$ 16,83
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	44,5278 R\$	2,56
10029	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	UN	1,0000	11,8813 R\$	11,88
11008	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910	38,6709 R\$	3,52
				Total:	R\$ 17,96
				Total Simples:	R\$ 34,79
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 10,03
				Valor Geral:	R\$ 44,82

C1574	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS				UN
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4536	16,7700 R\$	7,61
12320	ENCANADOR	H	0,4536	20,3200 R\$	9,22
				Total:	R\$ 16,83
MATERIAIS					
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	2,0000	2,9481 R\$	5,90
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	16,0422 R\$	16,04
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460	40,7514 R\$	1,87
				Total:	R\$ 23,81
				Total Simples:	R\$ 40,64
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 11,71
				Valor Geral:	R\$ 52,35

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")				M
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5127	16,7700 R\$	8,60
12320	ENCANADOR	H	0,5127	20,3200 R\$	10,42
				Total:	R\$ 19,02
MATERIAIS					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250	44,5278 R\$	1,11
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400	38,6709 R\$	1,55
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100	10,6784 R\$	10,79
				Total:	R\$ 13,45
				Total Simples:	R\$ 32,47
				Encargos Sociais:	INCLUSO
				Valor BDI (28,82%):	R\$ 9,36
				Valor Geral:	R\$ 41,83

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 347352

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")						M
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2366	16,7700 R\$		3,97
12320	ENCANADOR	H	0,2366	20,3200 R\$		4,81
				Total:	R\$	8,78
MATERIAIS						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050	44,5278 R\$		0,22
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075	38,6709 R\$		0,29
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,0100	3,8553 R\$		3,89
				Total:	R\$	4,40
				Total Simples:	R\$	13,18
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%):	R\$	3,80
				Valor Geral:	R\$	16,98

C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")						M
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2958	16,7700 R\$		4,96
12320	ENCANADOR	H	0,2958	20,3200 R\$		6,01
				Total:	R\$	10,97
MATERIAIS						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075	44,5278 R\$		0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110	38,6709 R\$		0,43
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100	6,5470 R\$		6,61
				Total:	R\$	7,37
				Total Simples:	R\$	18,34
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%):	R\$	5,29
				Valor Geral:	R\$	23,63

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						UN
C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"						UN
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
MAO DE OBRA						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1479	16,7700 R\$		2,48
12312	ELETRICISTA	H	0,1479	20,7700 R\$		3,07
				Total:	R\$	5,55
MATERIAIS						
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000	1,7156 R\$		1,72
				Total:	R\$	1,72
				Total Simples:	R\$	7,27
				Encargos Sociais:	INCLUSO	
				Valor BDI (28,82%):	R\$	2,10
				Valor Geral:	R\$	9,37

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 037052
CPF: 037.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

COMISSÃO 746
FLS
RUBRICA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2180101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONV. Nº 086/CIDADES/2021 (MAPP Nº3422)

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

LOCAL: AVENIDA SENADOR OZIREZ PONTES - CENTRO - MASSAPÉ - CEARÁ

C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"		UN
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
	Preço	Total
	H	0,1479
	R\$	16,7700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H
	0,1479	20,7700
	R\$	3,07
12312	ELETRICISTA	Total:
	R\$	5,55
MATERIAIS		
	UN	1,0000
	1,7255	R\$
	1,73	Total:
	R\$	1,73
	Total Simples:	R\$
	7,28	ENCARGOS SOCIAIS:
	INCLUSO	Valor BDI (28,82%):
	R\$	2,10
	Valor Geral:	R\$
	9,38	
C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"		M
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
	Preço	Total
	H	0,1676
	R\$	16,7700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H
	0,1676	20,7700
	R\$	3,48
12312	ELETRICISTA	Total:
	R\$	6,29
MATERIAIS		
	M	1,0000
	3,6482	R\$
	3,65	Total:
	R\$	3,65
	Total Simples:	R\$
	9,94	ENCARGOS SOCIAIS:
	INCLUSO	Valor BDI (28,82%):
	R\$	2,86
	Valor Geral:	R\$
	12,80	
C1371 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2		M
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
	Preço	Total
	H	0,0986
	R\$	16,7700
2	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H
	0,0986	20,7700
	R\$	2,05
12312	ELETRICISTA	Total:
	R\$	3,70
MATERIAIS		
	M	1,0200
	0,8282	R\$
	0,84	Total:
	R\$	0,84
	Total Simples:	R\$
	4,54	ENCARGOS SOCIAIS:
	INCLUSO	Valor BDI (28,82%):
	R\$	1,31
	Valor Geral:	R\$
	5,85	
C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²		M
MAO DE OBRA		
	Unidade	Coefficiente
	Preço	Total
	H	0,1085
	R\$	16,7700
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H
	0,1085	20,7700
	R\$	2,25
12312	ELETRICISTA	Total:
	R\$	4,07
MATERIAIS		
	M	1,0200
	1,8438	R\$
	1,88	Total:
	R\$	1,88
	Total Simples:	R\$
	5,95	ENCARGOS SOCIAIS:
	INCLUSO	Valor BDI (28,82%):
	R\$	1,71
	Valor Geral:	R\$
	7,66	

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Werberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327282
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com