

Loto 03

# PRIME

**Construções e Locações LTDA**  
CARTA PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE  
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022, cujo **Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MASSAPÊ-CE.**

OBRA	VALOR TOTAL
<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO</b>	<b>R\$ 111.691,02</b>

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. 7760462 MTE-CE e CPF nº 028.836.723-50 como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **150 (cento e cinquenta dias) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- ✦ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) consecutivos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✦ Declaramos, que em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Prime Construções & Locação Ltda  
*Olegário Vasconcelos Júnior*  
Olegário Vasconcelos Júnior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 028.836.723-50

SOBRAL/CE, 13 DE JULHO DE 2022.

**RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100**  
CNPJ: 19.967.758/0001-21  
FONE: (88) 9713.3134

9  
n



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	DATA:	12/07/2022	BDI:	25,61%
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1.001/DESCRIÇÃO
LOCAL:	MASSAPÉ/CE	CONDIÇÃO:	PROPRIA	HORA:	13,25%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ			MES:	47,70%
				REF:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
							83.216,59
		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO					1.754,61
		SERVIÇOS PRELIMINARES					877,44
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,24	877,44
	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,19	51,56	9,50
	C2205	RETIPIADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	3,31	8,59	28,43
	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,88	10,32	151,50
	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	24,20	28,92	697,44
							2.474,12
		MOVIMENTO DE TERRA					57,88
1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	1,44	40,18	57,88
2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	1,44	410,69	591,39
3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:3)	SEINFRA	M3	0,98	550,08	508,88
4	C0330	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	14,52	80,28	1.315,99
							10.368,91
		PAREDES E PAINÉIS					5.542,78
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10mm (1:2:3)	SEINFRA	M2	95,45	53,37	5.542,78
3.2	C0829	CONCRETO CICLÓPICO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/ TRANSP)	SEINFRA	M3	1,00	431,21	431,21
3.3	C0843	CONCRETO P/ VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,72	411,91	297,58
3.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	12,00	43,10	517,20
3.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,9mm	SEINFRA	KG	142,52	13,84	1.944,82
3.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm	SEINFRA	KG	49,90	11,32	554,91
3.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,45	284,09	307,84
3.8	C0773	CHAFIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,54	107,86	705,94
3.9	C0051	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (32x12x6cm) C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 TIPO PESTANA	SEINFRA	M2	0,25	104,51	26,13
							21.953,08
1.4		COBERTURA					5.274,42
1.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	107,16	49,22	5.274,42
1.4.2	C4480	MADERAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CABRO, LINHA)	SEINFRA	M2	38,45	85,46	3.116,79
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	38,45	61,52	2.242,40
1.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	25,15	25,80	648,37
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	65,72	11,82	785,97
1.4.6	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	2,55	99,75	253,81
1.4.7	C4468	FÓRRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 250x8000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	184,00	62,49	9.688,16
							12.588,06
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					723,80
1.5.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60x2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,90	361,90	723,80
1.5.2	C3538	PORTA TIPO FICHA (0,80x2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/ FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	5,00	416,48	2.082,40
1.5.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/ROSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	14,40	235,46	3.390,62
1.5.4	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP.=5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	14,40	172,29	2.480,54
1.5.5	C1889	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	12,00	52,29	627,48
1.5.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	14,00	208,71	2.921,94
							1.384,88
1.6		LOUÇAS E METAIS					714,88
1.6.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	714,88	714,88
1.6.2	C1819	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	437,83	437,83
1.6.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	SEINFRA	UN	1,00	109,91	109,91
1.6.4	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	46,81	46,81
1.6.5	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00	34,97	34,97
1.6.6	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	29,88	29,88
1.6.7	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,00	20,00
							7.126,12
1.7		REVESTIMENTOS					1.346,84
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	224,10	6,01	1.346,84
1.7.2	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	224,10	21,56	4.838,06
1.7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,93	73,44	874,11
1.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,93	7,66	90,99

Prime Construções & Locação Ltda.  
 Olegário Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

1.8	PISOS						4.884,44
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,78	507,82	507,82
1.8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	32,80	111,38	3.653,26
1.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,55	32,01	211,42
1.8.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 ESP= 1,5cm	SEINFRA	M2	5,16	41,83	215,84
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						5.355,00
1.9.1	C0521	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	12,00	7,18	86,18
1.9.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	22,30	14,74	328,70
1.9.3	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	120,00	5,96	715,20
1.9.4	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	46,00	7,25	332,12
1.9.5	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,36	37,36
1.9.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,00	15,00
1.9.7	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	26,48	26,48
1.9.8	CPMM MA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR TETO 36W	Composições Pré-fixas	UN	23,00	121,42	3.035,50
1.9.9	C1699	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	60,57	60,57
1.9.10	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	1,00	71,71	71,71
1.9.11	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	8,00	19,72	157,76
1.9.12	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	30,34	30,34
1.9.13	C2057	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 257X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	245,16	245,16
1.9.14	PISOS C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12A	SEINFRA	UN	2,00	20,14	40,28
1.9.15	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	20,14	40,28
1.9.16	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	30,00	4,68	139,80
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						689,22
1.10.1	C2818	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 49mm (1 1/4")	SEINFRA	M	2,50	18,77	41,83
1.10.2	INSTAL C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	18,00	7,25	131,04
1.10.3	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	41,97	41,97
1.10.4	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	12,00	31,24	383,28
1.10.5	C2595	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	12,57	77,82
1.10.6	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm	SEINFRA	M2	1,00	193,18	193,18
1.10.7	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	0,00	208,16	0,00
1.11	PINTURA						17.489,43
1.11.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	298,82	14,07	4.178,28
1.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA	SEINFRA	M2	636,38	18,83	11.982,86
1.11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	46,71	20,13	940,27
1.11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	16,08	39,73	639,24
1.12	SERVIÇOS DIVERSOS						1.890,92
1.12.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA UREANIZADA	SEINFRA	M2	489,68	1,14	558,52
1.12.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	593,77	1.257,54
1.12.3	C4549	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	43,89	87,88
						VALOR BDI TOTAL:	23.474,43
						VALOR ORÇAMENTO:	88.216,59
						VALOR TOTAL:	111.691,02



INSTAL  
PINTUR  
SERVIC

Alme Construções & Locação Ltda.  
*Almeiro Vasconcelos Junior*  
 Almeiro Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

*BA* *NS*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

*a*  
*B*

## RESUMO DO ORÇAMENTO



<b>OBRA:</b> AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO <b>DESCRIÇÃO:</b> AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO <b>LOCAL:</b> MASSAPÉ/CE <b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ		DATA : 12/07/2022		BDI : 26,01%	
		<b>FORTE:</b> SENFRA 027-1 COM DESONERAÇÃO	<b>VERSÃO:</b> 0100%	<b>HORA:</b> 85,90%	<b>MES:</b> 47,74%
		<b>ORÇAMENTO:</b> PRÓPRIA	<b>PROPOSTA:</b> 0100%	<b>PROPOSTA:</b> 0100%	

1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	88.216,59	76,98
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.474,43	21,02
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>23.474,43</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>88.216,59</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>111.691,02</b>



Prime Construções & Locação Ltda.  
*Olegário Vasconcelos Junior*  
 Olegário Vasconcelos Junior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

*Joaquim Barreto Lima Neto*  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

9

18

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	DATA: 12/07/2022	BDI: 26,91%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	<b>VERSAO:</b>	HORA: MES: REP:
<b>LOCAL:</b>	MASSAPÉ/CE	<b>SEINFRA:</b>	627.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE	<b>Composição:</b>	PRÓPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	88.216,59	10,50%	46,56%	42,85%		100,00%
			9.267,93	41.149,01	37.799,65		88.216,59
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	23.474,43	16,91%	46,64%	42,84%		100,00%
			2.466,84	10.949,21	10.058,38		23.474,43
			11.734,77	52.098,22	47.858,03	0,00	111.691,02
		111.691,02	11.734,77	63.832,99	111.691,02	111.691,02	111.691,02



Prime Construções & Locação Ltda.  
*Walter Vasconcelos Junior*  
 WALTER VASCONCELOS JUNIOR  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

*Joaquim Barreto Lima Neto*  
 JOAQUIM BARRETO LIMA NETO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

## COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONCALVES CARNEIRO	DATA: 12/07/2022	BDI: 26,61%
	DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONCALVES CARNEIRO	ORÇAMENTO: 027 1 COM DESONERAÇÃO	VERBÃO: 027 1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MASSAFÉRCÉ	ORÇAMENTO: 027 1 COM DESONERAÇÃO	VERBÃO: 027 1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAFÉRCÉ	ORÇAMENTO: 027 1 COM DESONERAÇÃO	VERBÃO: 027 1 COM DESONERAÇÃO




COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
	TOTAL	6,12


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,14

	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	5,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

**BDI = 26,61%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 Olegário Vasconcelos Júnior  
 SÓCIO - ADMINISTRADOR  
 CPF: 028.836.723-50

  
 Joaquim Barreto Lima Neto  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 47.755-D

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	DATA:	12/07/2022
DESCRIÇÃO:	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE ANTONIO GONÇALVES CARNEIRO	ORÇ.:	25.61%
LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEINFRA:	Q27.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição:	PRÓPRIA
		HORA:	32,85%
		MES:	47,76%
		REF:	05/2021
			3,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B - GRUPO B</b>			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,34	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,58
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C - GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,78
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D - GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda.  
Olegário Vasconcelos Junior  
SÓCIO - ADMINISTRADOR  
CPF: 029.938.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - 47.755-D

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.