



nota 06

PRIME

Construções e Locações LTDA
CARTA PROPOSTA



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ-CE
Comissão Permanente de Licitação

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2070601/2022, cujo **Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 08 (OITO) UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE MASSAPE-CE.**

OBRA	VALOR TOTAL
REFROAM GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	R\$ 541.733,80

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.º o (a) Sr (a). **OLEGÁRIO VASCONCELOS JÚNIOR**, Carteira de Identidade nº. **7760462 MTE-CE** e CPF nº **028.836.723-50** como representante legal desta empresa.

- ✦ Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é **150 (cento e cinquenta dias) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.
- ✦ Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **05 (cinco) consecutivos**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço.
- ✦ Declaramos, que em constituição nessa Junta Comercial, declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excederá, ao limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei, Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a expressão ME.

Prime Construções & Locação Ltda.
Olegário Vasconcelos Junior
Olegário Vasconcelos Junior
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 028.836.723-50

SOBRAL/CE, 13 DE JULHO DE 2022.

RUA CESARINA LOPES BARRETO, 990, CAMPO DOS VELHOS, SOBRAL/CE, CEP 62.170-100
CNPJ: 19.967.758/0001-21
FONE: (88) 9713.3134

9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES
 DESCRIÇÃO: REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES
 LOCAL: MASSAPÉ/CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ

DATA: 12/07/2022 BDI: 26,61%
 FONTE: SEINFRA VERSÃO: 05.000
 MODA: 47.765 RFP: 03/2021
 ORÇAMENTO: PRÓPRIO VALOR: 4.654



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES					427.876,00
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					26.454,61
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	146,35	878,10
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	854,15	22,34	19.081,71
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	25,96	51,58	1.337,98
1.1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICAS	SEINFRA	M2	75,09	42,95	3.225,44
1.1.5	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	40,14	24,97	999,17
1.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	35,49	13,75	487,89
1.1.7	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	4,40	6,59	29,00
1.1.8	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	8,00	17,11	136,88
1.1.9	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	24,00	10,32	247,68
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					7.934,39
1.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	8,43	40,16	338,72
1.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	8,43	410,85	3.463,67
1.2.3	C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	8,22	530,31	2.788,22
1.2.4	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	15,10	93,53	1.412,38
1.3		PAREDES E PAINÉIS					19.301,82
1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (5x13x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	167,13	58,56	9.785,58
1.3.2	C0829	CONCRETO C/CLÓPIDO FCK 10 MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,19	431,98	487,46
1.3.3	C0843	CONCRETO P/BSR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,09	412,24	1.273,73
1.3.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	30,96	43,12	1.335,00
1.3.5	C0216	ARMADURA CA-56A-MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	270,52	13,69	3.692,80
1.3.6	C0217	ARMADURA CA-66 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	61,16	11,93	729,24
1.3.7	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,88	684,57	601,51
1.3.8	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMADURA EM FERRO	SEINFRA	M3	0,88	684,57	601,51
1.3.9	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,11	158,23	1.125,05
1.3.10	C0052	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (60x50x6cm) C/ARG CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ANTI-CHUVA	SEINFRA	M2	2,50	54,78	136,95
1.4		COBERTURA					69.322,31
1.4.1	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	206,07	49,23	10.247,53
1.4.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	112,01	85,52	9.579,10
1.4.3	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	112,01	81,56	9.134,22
1.4.4	C4463	CUMEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOCADA	SEINFRA	M	5,00	25,80	129,00
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	73,10	11,92	871,42
1.4.6	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,91 A 3 m	SEINFRA	M2	12,84	88,51	1.136,59
1.4.7	C3057	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	28,25	54,03	1.525,33
1.4.8	C0650	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 53cm	SEINFRA	M	21,10	54,95	1.159,45
1.4.9	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	10,80	57,83	624,50
1.4.1	C4466	FÓRRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	504,60	52,55	26.512,93
1.5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					68.613,88
1.5.1	C3542	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	362,08	724,16
1.5.2	C3540	PORTA TIPO FICHA (0,60X2,10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA S/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	6,00	378,22	2.269,32
1.5.3	C3405	PORTA TIPO FICHA EXTERNA-PADRÃO FUNASA (0,55X1,90m)	SEINFRA	UN	8,00	337,69	2.701,52
1.5.4	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	55,20	235,71	13.007,16
1.5.5	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP=8mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	55,20	170,44	9.406,85
1.5.6	C1889	PEITORIL DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	76,00	82,30	6.256,80
1.5.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	12,00	75,15	901,80
1.5.8	C4726	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5" X 20CM - FIO 5,60MM COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM OMBUDADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	24,15	285,31	6.890,24
1.5.9	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	54,00	203,95	11.013,80
1.5.10	C1890	PEÇAS DE APOIO/DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/VC'S	SEINFRA	M	3,60	217,79	784,04
1.5.11	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	12,15	478,70	5.812,16
1.5.12	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,72	319,79	229,78
1.5.13	C1977	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-V)	SEINFRA	M	56,90	22,47	1.278,54
1.5.14	C1142	DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP=6cm	SEINFRA	M2	25,58	162,47	4.154,12
1.5.15	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	4,40	230,86	1.015,81
1.5.16	C3805	GUARDA CORPÓ C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	10,00	115,45	1.154,50

Prime Construções & Locação Ltda
 Olegário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 028.839.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

[Handwritten signature]




							7.316,04
1.6	LOUÇAS E METAIS						
1.6.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1,20x0,80)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	559,37	559,37
1.6.2	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA DIACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	315,73	2.210,45
1.6.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	839,89	1.573,35
1.6.4	C3004	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SIC/LUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	257,45	1.802,15
1.6.5	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	107,00	107,00
1.6.6	C1999	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	40,84	285,88
1.6.7	C4671	SABONEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	3,00	34,90	104,70
1.6.8	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	9,00	29,90	269,10
							21.659,26
1.7	REVESTIMENTOS						
1.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	387,48	6,01	2.329,01
1.7.2	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	357,46	21,59	8.052,05
1.7.3	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - P/PELA 4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	121,90	73,49	8.957,21
1.7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	121,90	7,65	933,79
1.7.5	C1483	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/ MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	31,08	31,47	977,49
							134.470,12
1.8	PISOS						
1.8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/ PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	51,85	505,09	26.344,47
1.8.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	280,55	111,45	38.135,07
1.8.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/PELA 4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	51,42	32,87	4.289,32
1.8.4	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5cm.	SEINFRA	M2	13,79	41,33	575,54
1.8.5	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	94,35	39,00	3.673,95
1.8.6	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (25 X 15 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	47,18	31,11	1.457,77
							15.907,89
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.9.1	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3'X3', 4'X2', 4'X4"	SEINFRA	UN	38,00	7,19	286,84
1.9.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	80,00	14,74	864,40
1.9.3	C1189	ELETRODUTO PVC, ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	19,00	21,25	318,75
1.9.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	300,00	5,96	1.788,00
1.9.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	150,00	7,22	1.083,00
1.9.6	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	100,00	7,97	797,00
1.9.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	37,35	224,28
1.9.8	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	15,04	120,32
1.9.9	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	26,49	158,94
1.9.10	CPMM MA	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR TETO 36W	Composições Pygmas	UN	98,00	121,53	6.309,88
1.9.11	C1689	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	4,00	60,50	242,40
1.9.12	C1677	LUMINÁRIA TIPO SPOT DIRECIONAL C/ BRAÇO E C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	3,00	71,75	215,25
1.9.13	C2484	TOMADA 2 POLOS, MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	12,00	18,79	224,76
1.9.14	C3575	HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1,20m PARA ATERRAMENTO - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	30,66	61,62
1.9.15	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 287X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	245,33	245,33
1.9.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	20,15	120,90
1.9.17	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	20,15	120,90
1.9.18	C2092	QUADRO P/ MEDIÇÃO PRIMÁRIA 15KV	SEINFRA	UN	1,00	1.171,40	1.171,40
1.9.19	C0798	CLEATS PARA FIAÇÃO APARENTE	SEINFRA	UN	85,00	4,87	365,95
1.9.20	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	222,99	668,94
							8.620,46
1.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
1.10.1	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 80mm (1 1/2")	SEINFRA	M	6,00	19,84	117,84
1.10.2	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	12,00	16,73	200,76
1.10.3	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	56,00	7,29	407,88
1.10.4	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	41,99	125,97
1.10.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	31,57	31,57
1.10.6	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	76,52	76,52
1.10.7	C2593	TUBO PVC BRANCO, PESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	45,00	31,55	1.555,50
1.10.8	C2595	TUBO PVC BRANCO, PESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	38,00	12,99	493,82
1.10.9	C2596	TUBO PVC BRANCO, PESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	16,00	19,07	305,12
1.10.10	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP. = 5cm	SEINFRA	M2	4,00	193,25	773,00
1.10.11	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	3.997,10	3.997,10
1.10.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	208,22	416,44
1.10.13	C2175	REGISTRO GLOBÓ / FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00	84,46	84,46

Prime Construções & Locação Ltda.
 Gregório Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.720-60

Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

Handwritten signature and initials.

1.11	PINTURA					47.457,79	
1.11.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.697,32	14,07	15.298,59
1.11.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.551,40	18,93	29.212,86
1.11.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	58,40	20,13	1.990,79
1.11.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	29,59	26,73	975,55
1.12	PÓRTICO					7.829,53	
1.12.1	C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,80	40,16	32,14
1.12.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	5,88	113,51	644,74
1.12.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	56,32	13,16	737,79
1.12.4	C3273	CONCRETO P/MBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,75	377,31	282,58
1.12.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,35	222,34	77,59
1.12.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,40	131,47	52,59
1.12.7	C0974	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	9,59	101,66	999,97
1.12.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,57	6,91	130,24
1.12.9	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	21,57	37,52	821,79
1.12.10	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,57	55,57	1.489,08
1.12.11	CXXXX MA	PLACA INDICATIVA DO LOGOTIPO DA PREFEITURA CONFECCIONADA EM AÇO ESCOVADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA	Composições Próprias	UN	1,00	2.351,80	2.351,80
1.13	SERVIÇOS DIVERSOS					3.478,31	
1.13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.284,25	1,14	1.441,29
1.13.2	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KGS	SEINFRA	UN	3,00	834,61	1.903,23
1.13.3	C4849	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	3,00	43,53	131,79
VALOR BDI TOTAL:						113.867,80	
VALOR ORÇAMENTO:						427.878,00	
VALOR TOTAL:						541.733,80	




Prime Construções & Locação Ltda.
 Cleonir Vasconcelos Junior
 Sócio - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.8336.723-50

BA A
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D


9


RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	DATA:	12/07/2022		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	VERSÃO:	BDI : 26,61%		
	LOCAL:	MASSAPÉ-CE	SERIE:	MGBA:	IMB:	REF:
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	027 - OCM DE CONFIRMAÇÃO	03.051	47.70%	05/2021
			Compras	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	427.876,00	78,98
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		
		113.857,80	21,02
	VALOR BDI TOTAL:	113.857,80	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	427.876,00	
	VALOR TOTAL:	541.733,80	





 Cleágio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D






CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	DATA:	12/07/2022	BDI:	26,61%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEINFRA:	027.1 COM RESERVAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	427.876,00	10,52%	27,41%	38,37%	23,70%	100,00%
			45.168,63	117.326,66	164.029,50	101.351,21	427.876,00
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	113.857,80	10,56%	27,42%	38,34%	23,68%	100,00%
			12.022,56	31.224,05	43.650,24	26.960,95	113.857,80
		541.733,80	57.191,19	148.550,71	207.679,74	128.312,16	541.733,80
			57.191,19	205.741,90	413.421,64	541.733,80	



Prime Construções & Locação Ltda.
 Manoel Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 025.835.723-50


 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	DATA: 12/07/2022 BDI: 26,61%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	FORTE: VERSÃO: HORA: MSS: RAF:
	LOCAL:	MASSAPÉ	SIGNIFRA: 020.1 COM DESONERAÇÃO 80,83% 47,75% 09/02/21
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	1,00
	TOTAL	6,12

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,14

Impostos		
	PIS	0,55
	COFINS	5,00
	ISS	2,00
	CPRB (2% apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,15

BDI = 26,61%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1+I)-1$$



Prime Construções & Locação Ltda.

Gregário Vasconcelos Júnior
 Gregário Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

Joaquim Barreto Lima Neto
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	DATA: 12/07/2022	BDI: 25,81%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA GERAL DA ESCOLA DE E.F PADRE LINHARES	FONTE:	VERSÃO	
	LOCAL:	MASSAPÉ/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÉ	Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,80	0,80
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71	0,60
B4	13º Salário	0,87	0,67
	Licença Paternidade	10,80	8,33
	Faltas Justificadas	0,07	0,08
B7	Dias de Chuvas	0,72	0,56
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55	0,00
B9	Férias Gozadas	0,11	0,08
B10	Salário Maternidade	8,71	6,73
		0,03	0,03
	TOTAL	44,41	15,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40	4,17
C3	Férias Indenizadas	0,13	0,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85	3,75
C5	Indenização Adicional	3,90	3,01
		0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,46	2,77
		0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Prime Construções & Locação Ltda
Cláudio Vasconcelos Júnior
 Cláudio Vasconcelos Júnior
 SÓCIO - ADMINISTRADOR
 CPF: 028.836.723-50

ka ma
 Joaquim Barreto Lima Neto
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 47.755-D

/